

Devizul general

Reabilitarea si eficientizarea cladirii gradinitei din localitatea Cauasd, comuna Tulca

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (exclusiv TVA) | TVA | Valoarea (inclusiv TVA) |
|---|--|----------------------------|-----|----------------------------|
| | | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | | | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | | |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 1 | | | | |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 2 | | | | |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | | | |
| 3.1.1 | Studii de teren | | | |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | | | |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | | | |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | | | |
| 3.3 | Expertiză tehnică | | | |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | | | |
| 3.5 | Proiectare | | | |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | | | |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | | |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | | | |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | | | |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | | | |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | | | |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | | | |
| 3.7 | Consultanță | | | |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | | | |
| 3.7.2 | Auditul financiar | | | |
| 3.8 | Asistență tehnică | | | |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | | | |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | | | |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const | | | |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 3 | | | | |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4.1 | Construcții și instalații | | | |
| 4.1.1 | Instalații hidraulice | | | |
| 4.1.1.1 | Instalații încălzire | | | |
| 4.1.1.2 | Instalații sanitare | | | |
| 4.1.3 | Instalații electrice | | | |
| 4.1.3.1 | Instalații electrice interioare Grădinița Cauas | | | |
| 4.1.3.2 | Priza de pământ și paratrăsnet Grădinița Cauas | | | |
| 4.1.4 | Arhitectura - eligibil | | | |
| 4.1.4.1 | Arhitectura eligibil | | | |
| 4.1.5 | Arhitectura | | | |
| 4.1.5.1 | Arhitectura | | | |
| 4.1.6 | Instalații electrice eligibil | | | |
| 4.1.6.1 | Instalații electrice interioare Grădinița Cauas | | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | | | |
| 4.3.1.1 | Deviz: Instalații încălzire | | | |
| 4.3.6 | Obiect: Instalații electrice eligibil | | | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | | | |
| 4. | Dotări | | | |
| 4.6 | Active necorporale | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 4 | | | | |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | | | |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului | | | |
| 5.1.1.2 | Organizare șantier | | | |
| 5.1.1.2.1 | Organizare șantier | | | |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | | | |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | | | |
| 5.2.1 | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | | | |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | | | |
| 5. | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | | | |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | | | |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | | | |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | | | |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 5 | | | | |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | | | |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | | |
| TOTAL CAPITOLUL 6 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) | | | | |

Beneficiar
COMUNA TULCA

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap. / subcap. / deviz general | Denumirea capitolului de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | |
|------------------------------------|---|---|-----|
| | | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | | |
| 2.2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | |
| 3.5 | Proiectare | | |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | | |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | | |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | | |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | | |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | | |
| 4.1.1 | Instalații hidraulice | | |
| 4.1.1.1 | Instalații încălzire | | |
| 4.1.1.2 | Instalații sanitare | | |
| 4.1.3 | Instalații electrice | | |
| 4.1.3.1 | Instalații electrice interioare Gradinita Cauasd | | |
| 4.1.3.2 | Priza de pamant si paratrasnet Gradinita Cauasd | | |
| 4.1.4 | Arhitectura - eligibil | | |
| 4.1.4.1 | Arhitectura eligibil | | |
| 4.1.5 | Arhitectura | | |
| 4.1.5.1 | Arhitectura | | |
| 4.1.6 | Instalații electrice eligibil | | |
| 4.1.6.1 | Instalații electrice interioare Gradinita Cauasd | | |
| 4 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | | |
| 4.3.1.1 | Deviz: Instalații încălzire | | |
| 4.3.6 | Obiect: Instalații electrice eligibil | | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | | |
| 4.5 | Dotari | | |
| 4.6 | Active necorporale | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | | |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului | | |
| 5.1.1.2 | Organizare șantier | | |
| 5.1.1.2.1 | Organizare șantier | | |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | | |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | | |
| TVA | | | |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | | |



F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

| Nr. cap. / subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) |
|---|---|----------------------------|
| | | LEI |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Construcții și instalații | |
| 4.1.1 | Instalații hidraulice | |
| 4.1.1.1 | Instalații incalzire | |
| 4.1.1.2 | Instalații sanitare | |
| 4.1.3 | Instalații electrice | |
| 4.1.3.1 | Instalații electrice interioare Gradinita Cauasd | |
| 4.1.3.2 | Priza de pamant si paratrasnet Gradinita Cauasd | |
| 4.1.4 | Arhitectura - eligibil | |
| 4.1.4.1 | Arhitectura eligibil | |
| 4.1.5 | Arhitectura | |
| 4.1.5.1 | Arhitectura | |
| 4.1.6 | Instalații electrice eligibil | |
| 4.1.6.1 | Instalații electrice interioare Gradinita Cauasd | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | |
| | TOTAL II | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | |
| 4.3.1.1 | Deviz: Instalatii incalzire | |
| 4.3.6 | Obiect: Instalatii electrice eligibil | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | TVA | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

| Obiect: Instalatii hidraulice | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|----------------------|------------------|
| Deviz: Instalatii incalzire | | | | | | |
| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 1.1.1 | IB08A1# ASIM FARA MATERIAL | Aeroterma de perete electrica 2000W | buc | 5.0000 | | |
| 1.1.2 | IB08A1# ASIM FARA MATERIAL | Aeroterma de perete electrica 1000W | buc | 3.0000 | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Total manopera (ore) | |
| Total greutate materiale (tone) | |

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|----|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Ci | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Total Deviz (fără TVA) | |
|------------------------|--|

| Obiect: Instalatii hidraulice | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|------|-----------|----------------------|------------------|
| Deviz: Instalatii sanitare | | | | | | |
| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 1.2.1 | SC07E1 | Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.1.3 | 2440955 | Lavoar portelan cu spatat lsr-500mm alb c. 1 s1540 | buc | 1.0100 | | |
| 1.2.1.4 | 2453826 | Piedestal lavoar clasic alb 635 mm cod 79se8605 | buc | 1.0100 | | |
| 1.2.2 | SC38A1 | Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri | buc | 3.0000 | | |
| 1.2.2.28 | 2446131 | Vas closet cil2 portelan alb c. 1 s 2066 | buc | 3.0300 | | |
| 1.2.3 | SB44C1 | Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.4 | SC31A1 | Ventil de scurgere tip. . . | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.4.4 | 4203349 | Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610 | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.5 | SC19A1 | Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.5.6 | 4202773 | Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.6 | SD06A1 | Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.6.6 | 4201351 | Baterie per lav crom monocom+aerat rik cod 44rc3090 | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.7 | SA14B# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm | m | 18.0000 | | |
| 1.2.7.4 | 6717087 | Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | m | 18.3600 | | |
| 1.2.7.5 | 6719556 | Cot racord polipropilena diametrul 20 mm x 1/2 | buc | 3.6000 | | |
| 1.2.7.6 | 6719579 | Teu racord polipropilena diam 20 mm x 1/2 x 20 mm | buc | 3.7800 | | |
| 1.2.7.7 | 6719515 | Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm | buc | 0.7200 | | |
| 1.2.7.8 | 6719588 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 20 mm | buc | 0.7200 | | |
| 1.2.7.9 | 11569 | Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune | xx | 18.0000 | | |
| 1.2.7.11 | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | ora | 0.3708 | | |
| 1.2.8 | SC26A2 | Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 500x600mm | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.9 | SC25B1 | Etajera din semicristal console nichelate tip | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.9.4 | 2506854 | Etajera simpla din sticla cod 79g17740 | buc | 1.0100 | | |
| 1.2.9.5 | 4203600 | Consola alama nichelata fara galerie s 3343 | garn | 1.0000 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|------|---------|--|--|
| 1.2.10 | SC30A2 | Suport pentru hartie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1 | buc | 3.0000 | | |
| 1.2.11 | SA14C# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm | m | 6.0000 | | |
| 1.2.11.3 | 6717088 | Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | m | 6.1200 | | |
| 1.2.11.4 | 6719512 | Cot cu suport racord ob sanit,poliprop d = 20 mmx1/2 | buc | 0.7200 | | |
| 1.2.11.5 | 6719580 | Teu racord polipropilena diam 25 mm x 1/2 x 25 mm | buc | 1.1400 | | |
| 1.2.11.6 | 6719515 | Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm | buc | 0.2400 | | |
| 1.2.11.7 | 6719478 | Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | buc | 0.2400 | | |
| 1.2.11.10 | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | ora | 0.1314 | | |
| 1.2.12 | SD13A1 | Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli | buc | 2.0000 | | |
| 1.2.12.3 | 4201779 | Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s 751/i | buc | 2.0000 | | |
| 1.2.13 | SD13A1 | Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli | buc | 5.0000 | | |
| 1.2.13.3 | 2875274202 474 | Robinet trecere fonta 1/2" a vent+mufa pn10 s6480 | buc | 5.0000 | | |
| 1.2.14 | SE48A1 | Incalzitor de apa electric,cu capacitatea de 80l | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.15 | SB16C1 | Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm | m | 6.0000 | | |
| 1.2.16 | SB16A1 | Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm | m | 3.0000 | | |
| 1.2.17 | SB16E1 | Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm | m | 8.0000 | | |
| 1.2.18 | SB17A1 | Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm | buc | 4.0000 | | |
| 1.2.18.8 | 6712223 | Cot pvc-u 45 gr dn 32 cod kab032x45 | buc | 4.0000 | | |
| 1.2.19 | SB17C1 | Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm | buc | 2.0000 | | |
| 1.2.19.8 | 6712241 | Cot pvc tip u la 45 grade dn 50 nii 2167 | buc | 2.0000 | | |
| 1.2.20 | SB17E1 | Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 8.0000 | | |
| 1.2.20.8 | 6712260 | Cot pvc-u 45 gr dn 110 cod kgb110x45 | buc | 8.0000 | | |
| 1.2.21 | SB19C1 | Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d=110 mm | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.21.8 | 6712849 | Ramificatie simpla pvc-u 45 grd. 110- 50 nii 2167 | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.22 | SB20C1 | Ramificatii duble pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 grade,avand d=110 mm | buc | 8.0000 | | |
| 1.2.22.8 | 6713166 | Ramificatie dubla pvc-u 45 grd. 110-110 mm nii 2167 | buc | 8.0000 | | |
| 1.2.23 | SB21C1 | Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.24 | SB49A3 | Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm | buc | 1.0000 | | |
| 1.2.25 | SF01C# | Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm | m | 24.0000 | | |
| 1.2.26 | TRA01A10 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | tona | 0.2000 | | |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Organizare santier

Deviz: Organizare santier

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|-------------|--|-----|-----------|----------------------|------------------|
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 2.1.4 | SC13A1(1) | Montare cabina WC | buc | 1.0000 | | |
| 2.1.4.5 | 2442740 | WC ecologic | buc | 1.0100 | | |
| 2.1.5 | RPCS29A1(1) | Demontarea cabina | buc | 1.0000 | | |
| 2.1.6 | DF19A1 | Montarea pe șantier a panourilor | buc | 1.0000 | | |
| 2.1.6.1 | 20010469 | Panou afisare gata confectionat si finisat | buc | 1.0000 | | |
| 2.1.7 | DF21A1 | Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera; | buc | 1.0000 | | |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Instalatii electrice

Deviz: Instalatii electrice interioare Gradinita Cauasd

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|-----------|--|-----|-----------|----------------------|------------------|
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 3.1.1 | EA01A3 | Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 18 mm, montat îngropat | m | 220.0000 | | |
| 3.1.2 | EA01B2 | Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat | m | 36.0000 | | |
| 3.1.3 | RPCU08B1 | Străpungeri in zidărie de cărămidă ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de 1 cărămidă și secțiunea străpungerii de 50-400cmp | buc | 16.0000 | | |
| 3.1.4 | RPCU11B2 | Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea de 31-80 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de ciment | m | 55.0000 | | |
| 3.1.5 | RPCJ08D1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru șprîț și mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund și ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil | mp | 11.0000 | | |
| 3.1.6 | EA17B1 | Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, înglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29 | buc | 50.0000 | | |
| 3.1.7 | EC05A%(1) | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp | m | 18.0000 | | |
| 3.1.7.1 | 4807874 | Cablu din cupru N2XH 5X10 | m | 16.3947 | | |
| 3.1.8 | EC01C%(1) | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe console fixate cu dibluri din material plastic, inclusiv consolele | m | 121.0000 | | |
| 3.1.8.3 | 7318987 | Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi instalatii tip:nbu pg16 | buc | 21.6096 | | |
| 3.1.8.4 | 4800616 | Cablu N2XH 3X2.5 | m | 111.2896 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---|-----|----------|--|--|
| 3.1.9 | EC01C%(1) | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe console fixate cu dibluri din material plastic, inclusiv consolele | m | 160.0000 | | |
| 3.1.9.3 | 7318987 | Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi instalatii tip:nbu pg16 | buc | 28.5747 | | |
| 3.1.9.4 | 4800616 | Cablu N2XH 3X1.5 | m | 147.1598 | | |
| 3.1.10 | EF03A1(1) | Tablou electric, format panou, dulap, celulă sau pupitru, având greutatea pînă la 150 kg | buc | 1.0000 | | |
| 3.1.10.8 | 7312921 | TEG | buc | 0.8930 | | |
| 3.1.11 | ED01A1(1) | Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat | buc | 4.0000 | | |
| 3.1.11.4 | 5500677 | Intrerupator simplu 10a | buc | 3.6076 | | |
| 3.1.12 | ED01A1(1) | Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat | buc | 3.0000 | | |
| 3.1.12.4 | 5502405 | Intrerupator dublu 10a | buc | 2.7057 | | |
| 3.1.13 | ED08A1 | Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat | buc | 8.0000 | | |
| 3.1.13.4 | 3120275536169 | Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160 | buc | 7.2151 | | |
| 3.1.14 | ED08J1 | Priză bipolară, construcție normală sau construcție capsulată în bachelită (antigrion etc), montată pe dibluri din material plastic | buc | 5.0000 | | |
| 3.1.15 | 5536157 | Priza bipolară bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a | buc | 4.5094 | | |
| 3.1.15 | ED08A1 | Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat | buc | 10.0000 | | |
| 3.1.15.4 | 5536171 | Priza bipol.capac aminopl 250 v 10a montaj ingrop. | buc | 9.0189 | | |
| 3.1.16 | EF09A1 | Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv) | buc | 68.0000 | | |
| 3.1.17 | EH05C1 | Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice | buc | 1.0000 | | |
| 3.1.18 | EH01A1 | Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV | buc | 4.0000 | | |
| 3.1.19 | W1P08A | Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii | buc | 1.0000 | | |
| 3.1.20 | ATE11J | Teste si incercari: verificare corectitudine montaj | buc | 5.0000 | | |
| 3.1.21 | EC05A%(1) | Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp | m | 22.0000 | | |
| 3.1.21.1 | 4807875 | Cablu din cupru N2XH 5X6 | m | 20.0380 | | |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Instalatii electrice

Deviz: Priza de pamant si paratrasnet Gradinita Cauasd

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--------|------|----|-----------|----------------------|------------------|
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Pret (LEI) | Pret total (LEI) |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|---------|--|--|
| 3.2.1 | EG08B1 | Conductă de legare la pământ, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montată în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zincată, de 40x4 mm, montată în teren tare | m | 37.0000 | | |
| 3.2.2 | W1R06A2 | Electrod din teava de oțel de doi toli și jumătate pentru legarea la pământ în teren tare | m | 17.0000 | | |
| 3.2.3 | W1P08A | Verificarea prizelor de pământ pentru lucrări de instalații electrice la construcții | buc | 1.0000 | | |
| 3.2.4 | EG0111 | Tijă de captare, pentru instalații de paratrăsnete, tijă fiind de tip PV - 1, de 5 m | buc | 1.0000 | | |
| 3.2.5 | 20055329 | Paratrăsnet Aiditec Sigma R40, din oțel inox 316, raza de protecție de 50 m nivel 1, timp de amorsare de 35 microsecunde, factor de protecție suplimentar de 5 microsecunde, cu rezistența energiei la descărcare de 100kA sub formă de undă 10/350 microsecunde, tip PDA cu eficiență mare | buc | 0.8930 | | |
| 3.2.6 | EG07A%(1) | Conductor de coborâre montat aparent pe dibluri cu expandare, conductorul fiind din oțel masiv, cu îmbinare prin sudură | m | 32.0000 | | |
| 3.2.6.4 | 2000078 | Conductor rotund de aluminiu diam. 8 mm | kg | 5.7149 | | |
| 3.2.6.5 | 2000078 | Oțel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8mm | kg | 22.8598 | | |
| 3.2.7 | EG10A1 | Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împământare | buc | 3.0000 | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Total manopera (ore) | |
| Total greutate materiale (tone) | |

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Total Deviz (fără TVA) | |
|------------------------|--|

Obiect: Arhitectura - eligibil

Deviz: Arhitectura eligibil

| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
|-------------------|------------------------------|--|-----|-----------|----------------------|------------------|
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 4.1.1 | IZF10C(1) -100%material ASIM | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din polistiren celular, puzderie de cânepă, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.2 | 20053815 | Placi de polistiren expandat Grosime: 150 mm | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.3 | CF18A1(1) | Diferență de grosime +/- mm la stratul de grund aplicate la pereți executat cu mortar | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.3.5 | 20052723 | Adeziv și masa de spaclu | kg | 702.0000 | | |
| 4.1.4 | CF21A1 | Strat de împăslitură din fibre de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din BCA, lipit cu aracet CPMB, inclusiv stratul de amorsaj | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.5 | CK26C1(1) | Dibluri din PVC | buc | 936.0000 | | |
| 4.1.6 | CF10C1 asim(1) | Adeziv aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos la pereți, stâlpi și tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite, executat cu pastă de ipsos ; | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.7 | 20012549 | Mortar adeziv extherm termo pentru lipire plăci polistiren | kg | 627.0000 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|----|----------|--|--|
| 4.1.8 | CF11C1 - asim | Grund de impregnare si consolidare pentru fatade - DEKO Grund PS 112 - utilizat pentru: grunduirea suprafetelor din BCA inaintea aplicarii vopselelor si tencuielilor acrilice sau siliconice | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.9 | CF06C1(1) asim | Tencuieli decorative | mp | 156.0000 | | |
| 4.1.9.5 | 20012601 | Tencuiala decorativa granopor cu structura periata cu granulatia maxima de 2 mm | kg | 436.8000 | | |
| 4.1.10 | CL25A1 ASIM(1) | Protecția muchiiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornișe din oțel și la canale și cămine cu cornișe din oțel și ramă din oțel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 21.2000 | | |
| 4.1.10.2 | 20053296 | Coltar protectie colturi | m | 21.2000 | | |
| 4.1.11 | CL25A1 | Protecția muchiiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornișe din oțel și la canale și cămine cu cornișe din oțel și ramă din oțel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 50.2000 | | |
| 4.1.11.2 | 20053728 | Profil metalic pentru muchie, cu picurator | m | 50.2000 | | |
| 4.1.12 | IZF10C-0002 asim(1) | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din polistiren celular, puzderie de cânepă, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale | mp | 28.6000 | | |
| 4.1.12.5 | 2602330 | Placa polistiren expandat at-n4 3 cm.gros. | mp | 28.8860 | | |
| 4.1.13 | CF18A1(1) | Grund aplicate la pereti executat cu mortar | mp | 28.6000 | | |
| 4.1.13.5 | 20052723 | Adeziv si masa de spaclu | kg | 128.7000 | | |
| 4.1.14 | CF21A1 | Strat de împislitură din fibre de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din BCA, lipit cu aracet CPMB, inclusiv stratul de amorsaj | mp | 28.6000 | | |
| 4.1.15 | CF10C1 asim(1) | Adeziv aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos la pereți, stâlpi și tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite, executat cu pastă de ipsos ; | mp | 28.6000 | | |
| 4.1.16 | 20012549 | Mortar adeziv extherm termo pentru lipire placi polistiren | kg | 115.0000 | | |
| 4.1.17 | CF11C1 - asim | Grund de impregnare si consolidare pentru fatade - DEKO Grund PS 112 - utilizat pentru: grunduirea suprafetelor din BCA inaintea aplicarii vopselelor si tencuielilor acrilice sau siliconice | mp | 28.6000 | | |
| 4.1.18 | CF06C1(1) asim | Tencuieli decorative | mp | 28.6000 | | |
| 4.1.18.5 | 20012601 | Tencuiala decorativa granopor cu structura periata cu granulatia maxima de 2 mm | kg | 80.0800 | | |
| 4.1.19 | IZF10C-0003 asim | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din polistiren celular, puzderie de cânepă, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale | mp | 30.1000 | | |
| 4.1.19.5 | 20024742 | Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si soclurilor austrotherm xps p gk gros= 100 mm dim= 1250x600 mm mp/pac= 3 mc/pac= 0,3 | mp | 30.4010 | | |
| 4.1.20 | CF18A1(1) | Grund aplicate la pereti executat cu mortar | mp | 30.1000 | | |
| 4.1.20.5 | 20052723 | Adeziv si masa de spaclu | kg | 135.4500 | | |
| 4.1.21 | CF21A1 | Strat de împislitură din fibre de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din BCA, lipit cu aracet CPMB, inclusiv stratul de amorsaj | mp | 30.1000 | | |
| 4.1.22 | CF10C1 asim(1) | Adeziv aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos la pereți, stâlpi și tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite, executat cu pastă de ipsos ; | mp | 30.1000 | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|-----------|----------|--|--|
| 4.1.23 | CK26C1(1) | Dibluri din PVC | buc | 181.0000 | | |
| 4.1.24 | CF08D1(1) | Tencuieli exterioare speciale in simili-piatră șpițuite, in camp continuu, cu grosimea stratului superior de 3 cm | mp | 30.1000 | | |
| 4.1.24.4 | 2101212 | Mortar special soclu | kg | 30.4010 | | |
| 4.1.25 | IZF01A(1) | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), in două straturi | mp | 30.1000 | | |
| 4.1.25.4 | 2601211 | Membrana hidroizolatoare pe poliester faro 3 kg/mp | mp | 30.1000 | | |
| 4.1.26 | 20017691 | Emulsie de bitum latex (hidrobet) nil - 4978 / 72 | kg | 30.1000 | | |
| 4.1.27 | RPCT14C1 | Desfacerea tencuielilor la fațade executate in praf de piatră cu mortar de ciment | mp | 103.0000 | | |
| 4.1.28 | IZF10B ASIM | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din polistiren celular, puzderie de cânepă, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum | mp | 103.0000 | | |
| 4.1.28.5 | 20012608 | Polistiren extrudat rugos xps pentru soclu baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm | mp | 104.0300 | | |
| 4.1.29 | RPCT09XA | Demolarea elementelor de beton simplu si armat cu mijloace manuale cu dozaj sub 150 kg ciment la mc | metru cub | 15.5000 | | |
| 4.1.30 | RCSJ06A% | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T,avand spaletii: drepti, pina la 15 cm latime | m | 52.0000 | | |
| 4.1.31 | CL25A1 | Protecția muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornișe din oțel și la canale și cămine cu cornișe din oțel și ramă din oțel lat ziduri de caramida cu cornier otel | m | 11.0000 | | |
| 4.1.31.2 | 20053728 | Profil metalic pentru muchie, cu picurator | m | 11.0000 | | |
| 4.1.32 | RPCT41A1 | Desfacerea izolației hidrofuge vechi in vederea refacerii | mp | 154.6000 | | |
| 4.1.33 | IZF10F(1) | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100 sau plăci din vată minerală tip PIB având grosimea de ...* mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% | mp | 155.0000 | | |
| 4.1.34 | 2607334 | Pasla vata minerala p 110 1200x600 30 cm.grosime | mp | 156.5500 | | |
| 4.1.34 | IZF02A(1) | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperișuri și terase executat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%, cu împaslitură din fibre de sticlă bitumata perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip...* la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie; | mp | 155.0000 | | |
| 4.1.34.5 | 20012957 | Strat de difuzie, membrana perforata - ipertec forato | mp | 155.0000 | | |
| 4.1.35 | IZF03A1(1) | Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum | mp | 105.0000 | | |
| 4.1.35.4 | 20012533 | Bariera de vapori | mp | 105.0000 | | |
| 4.1.36 | RPCT33A1 | Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn . | mp | 23.1000 | | |
| 4.1.37 | CK11A+(1) asim | Montare ferestre din tamplarie de PVC, 5 camere | mp | 17.0000 | | |
| 4.1.38 | 25231467 20384 | Procurare Ferestre din profile pvc | mp | 17.0000 | | |
| 4.1.39 | CK14F1(1) | Uși PVC din termopan albe | mp | 6.1000 | | |
| 4.1.40 | 25231467 20385 | Procurare Usi din profile pvc 1 canat | mp | 6.1000 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---|--------------|----------|--|--|
| 4.1.41 | 2806435 | Plasa tantari | buc | 7.0000 | | |
| 4.1.42 | CE15D1 | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime cu lățimea desfășurată între 30-50 cm, lungimea până la 2 m, pe un strat de carton bitumat | m | 13.6000 | | |
| 4.1.42.6 | 2101147 | Compozitie pentru mortare adezive laticrete l211 | kg | 0.0816 | | |
| 4.1.43 | CG01D1(1) | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafața fin drișcuită ; | mp | 110.0000 | | |
| 4.1.43.1 | 2101327 | Mortar sapa ciment | mc | 3.4100 | | |
| 4.1.44 | CG11A1(1) | Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu | mp | 23.4000 | | |
| 4.1.45 | 2419331 | Placa gresie | mp | 23.4000 | | |
| 4.1.46 | CGB+[1] | PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi rigide (sapa, mozaic, dusumea) prin lipire cu adeziv (aracet), stratul de adeziv fiind dispus pe suprafata suport sub forma de benzi inguste (cca. 3 benzi pe latimea | buc | 86.4000 | | |
| 4.1.47 | CB14A%(1) | Schela metalica tubulara pentru: lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime | metru patrat | 150.0000 | | |
| 4.1.48 | CE06B%(1) | Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv, mont. pe pane met., incl. exec. de dolii, sorturi, racord. la cos., exec. pe supr. > 40 mp cu: foi de tabla profilata cu prindere a panii met.: cu tija mare sau cu tija mica pt prinderea de talpa sup. | metru patrat | 179.0000 | | |
| 4.1.48.6 | 2732103646086 | Panouri din tabla profilata longitudinal tip lindab | mp | 205.8500 | | |
| 4.1.49 | CE06B%(1) | Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv, mont. pe pane met., incl. exec. de dolii, sorturi, racord. la cos., exec. pe supr. > 40 mp cu: foi de tabla profilata cu prindere a panii met.: cu tija mare sau cu tija mica pt prinderea de talpa sup. | metru patrat | 8.6000 | | |
| 4.1.49.6 | 2732103646086 | Panouri din tabla profilata longitudinal tip lindab | mp | 9.8900 | | |
| 4.1.50 | CE13A1 | Jgheaburi din tablă zincată semirotonde, cu diametrul de 15 cm | m | 55.2000 | | |
| 4.1.51 | CE14A1 | Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm | m | 14.4000 | | |
| 4.1.52 | RPCT27A1 | Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă | m | 69.6000 | | |
| 4.1.53 | RPCT26B1 | Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate cu jghiaburi, așezate pe șipci bătute pe așterea sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea șipcilor, doliilor, paziilor, șorturilor și racordării din tablă zincată | mp | 187.2000 | | |

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Arhitectura

Deviz: Arhitectura

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|----------|---|----|-----------|----------------------|------------------|
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 5.1.1 | RPCT33A1 | Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn . | mp | 8.2000 | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|--|--|
| 5.1.2 | CK14F1(1) | Uși PVC din termopan albe | mp | 8.2000 | | |
| 5.1.3 | 25231467 20385 | Procurare Uși din profile pvc 1 canat | mp | 8.2000 | | |
| 5.1.4 | CQ17A+ | Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de susținere fixat cu elemente de fixare directă executat cu un strat de placi de gips-carton | mp | 103.0000 | | |
| 5.1.4.6 | 20047200 | Gips carton 12,5 mm 2600*1200 | mp | 104.0300 | | |
| 5.1.5 | CF10D1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare drișuite sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereți, stâlpi și tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC); | mp | 53.0000 | | |
| 5.1.6 | CG11A1(1) | Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrata sau dreptunghiulare de aceiaș culoare asezate simplu | mp | 23.4000 | | |
| 5.1.7 | 2419331 | Placa gresie | mp | 23.4000 | | |
| 5.1.8 | CI06A08% | Placaj din faianta de ac.cul. si format,de > 30x30 cm,pe supr.plane la pereti si stalpi,incl.glafuri si muchii,cu rosturi alternante,in incaperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca 2 cm gros; chituite cu chit | metru patrat | 24.0000 | | |
| 5.1.8.6 | 2401351 | Faianta gris muchii drept 150x 75x5,5 c. 2 s233 | mp | 25.2000 | | |
| 5.1 | 3816 | Malaxor pentru mortar actionat electric 150 l | ora | 0.1920 | | |
| 5.1.8.10 | 6612 | Troliu electric 1 tf | ora | 0.7200 | | |
| 5.1.9 | CN04A1(1) | Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișuite; | mp | 373.0000 | | |
| 5.1.9.3 | 6104389 | Vopsea vinarom ivoire v.408-211 stas 7359-80 | kg | 186.5000 | | |
| 5.1.10 | CE19A1(1) | Pășii și streșini păzii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu | m | 55.2000 | | |
| 5.1.10.2 | 2903830 | Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 0.2760 | | |
| 5.1.11 | RPCH02C1 | Sarpantă simplă de lemn de rasinoase, pe scaune la acoperișuri simple, cu una până la patru pante pentru învelitori de eternit, țiglă, olane, executate din lemn ecarisat | mp | 21.0000 | | |
| 5.1.12 | 20101029 60632 | Lemn ecarisat de rasinoase | mc | 1.0000 | | |
| 5.1.13 | CN32F# | Vopsirea lemnariei cu vopsea ignifuga la interior i 107-1, aplicata pe lemn, pal si pfl dur sau poros, executata manual | mp | 23.0000 | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Total manopera (ore) | |
| Total greutate materiale (tone) | |

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Total Deviz (fără TVA) | |
|------------------------|--|

Obiect: Instalatii electrice eligibil

Deviz: Instalatii electrice interioare Gradinita Cauasd

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|-----------|--|-----|-----------|----------------------|------------------|
| Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate | Preț (LEI) | Preț total (LEI) |
| 6.1.1 | EA01A3 | Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 18 mm, montat îngropat | m | 440.0000 | | |
| 6.1.2 | EE12C1(1) | Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri (bolțuri) metalice | buc | 10.0000 | | |
| 6.1.2.5 | 12009 | Corp de iluminat IP40, 40 W LED | xx | 10.0300 | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 6.1.3 | EE12G1(1) | Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic | buc | 1.0000 | | |
| 6.1.3.4 | 5102425 | Corp iluminat led 40W IP65, cu kit de emergenta | buc | 1.0300 | | |
| 6.1.4 | EE12G1(1) | Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic | buc | 1.0000 | | |
| 6.1.4.4 | 5102426 | Corp iluminat led 20W, IP40 | buc | 1.0300 | | |
| 6.1.5 | EE07C4(1) | Plafonieră metalică, cu glob de sticlă având diametrul globului de 250 mm, montată pe dibluri (bolțuri) metalice | buc | 3.0000 | | |
| 6.1.6 | EE05C1(1) | Aplică simplă, oblică sau dreaptă, cu glob de sticlă opală montată pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic | buc | 2.0000 | | |
| 6.1.6.4 | 5102516 | Aplica 18W IP 44 | buc | 2.0240 | | |
| 6.1.7 | EE10K1(1) | Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță la întreruperea curentului din rețea, complet cu accesorii și becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolțuri) metalice | buc | 3.0000 | | |
| 6.1.7.6 | 5105805 | Corp iluminat siguranta cu acumulator 3w | buc | 3.0090 | | |

Total manopere (ore)

Total greutate materiale (tone)

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Cheltuieli directe | | | | | |

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

| Coeficient | Valoare | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2.2500% | | | | | |

| | Materiale | Manoperă | Utilaje | Transporturi | TOTAL |
|--------------------------|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| Total cheltuieli directe | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 12.0000% | | | | |
| Profit | 7.0000% | | | | |

Total General (fără TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LEI)

Ra, generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

| Nr. | Simbol | Nume | Cantitate | U.M. | Preț LEI | Preț total LEI | Greutate (t) | Cost transport LEI |
|-----|---------------|--|-----------|------|----------|----------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2811236312340 | Accesorii metalice zincate montate placi tabla ondulata | 61.9080 | kg | | | 0.0619 | |
| 2 | 20052723 | Adeziv si masa de spaclu | 966.1500 | kg | | | 0.0000 | |
| 3 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | 0.1880 | kg | | | 0.0002 | |
| 4 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | 0.6800 | kg | | | 0.0007 | |
| 5 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | 4.3200 | kg | | | 0.0043 | |
| 6 | 20021063 | Apa | 0.0624 | mc | | | 0.0624 | |
| 7 | 20021063 | Apa | 0.3600 | mc | | | 0.3600 | |
| 8 | 6202818 | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | 0.0736 | mc | | | 0.0736 | |
| 9 | 6202818 | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | 2.5016 | mc | | | 2.5016 | |
| 10 | 6202818 | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | 0.6600 | mc | | | 0.6600 | |
| 11 | 6202820 | Apa potabila | 0.0240 | mc | | | 0.0240 | |
| 12 | 6202820 | Apa potabila | 0.0010 | mc | | | 0.0010 | |
| 13 | 6202820 | Apa potabila | 0.0010 | mc | | | 0.0010 | |
| 14 | 5102516 | Aplica 18W IP 44 | 2.0240 | buc | | | 0.0052 | |
| 15 | 6110132 | Aracet cpmb, ntr 3979-75 | 25.7640 | kg | | | 0.0268 | |
| 16 | 6109872 | Aracet tip e 50 (poliacetat de vinil tip e) | 6.9960 | kg | | | 0.0073 | |
| 17 | 20010003 | Banda de etansare 50 mm | 154.5000 | m | | | 0.1545 | |
| 18 | 3700041 | Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n | 2.0400 | kg | | | 0.0020 | |
| 19 | 3700053 | Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1n | 0.1650 | kg | | | 0.0002 | |
| 20 | 3700390 | Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n | 13.5240 | kg | | | 0.0135 | |
| 21 | 3701411 | Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n | 42.9510 | kg | | | 0.0430 | |
| 22 | 6621533 | Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658 | 0.8930 | m | | | 0.0001 | |
| 23 | 6621533 | Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658 | 3.6000 | m | | | 0.0004 | |
| 24 | 20012533 | Bariera de vapori | 195.7200 | mp | | | 0.1957 | |
| 25 | 4201351 | Baterie per lav crom monocom+aerat rik cod 44rc3090 | 1.0000 | buc | | | 0.0018 | |
| 26 | 7304962 | Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2 | 3.0090 | buc | | | 0.0372 | |
| 27 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | 1.4540 | kg | | | 0.0018 | |
| 28 | 6200535 | Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | 0.1518 | l | | | 0.0001 | |
| 29 | 2600294 | Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 | 0.1000 | kg | | | 0.0001 | |
| 30 | 5893438 | Bolt constructii genofix inel vent.b olc45 d = 20 * 50 | 38.0000 | buc | | | 0.0004 | |
| 31 | 20010053 | Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm | 133.9000 | buc | | | 0.0007 | |

| | | | | | | |
|----|----------|---|----------|------|--|--------|
| 32 | 6311982 | Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) | 8.6400 | buc | | 0.0036 |
| 33 | 7306661 | Bumbac de sters | 0.1518 | kg | | 0.0002 |
| 34 | 7306661 | Bumbac de sters | 9.2300 | kg | | 0.0093 |
| 35 | 7306661 | Bumbac de sters | 1.1500 | kg | | 0.0012 |
| 36 | 7344829 | Burghiu cu cap widia d = 10 mm | 0.8572 | buc | | 0.0009 |
| 37 | 4807874 | Cablu din cupru N2XH 5X10 | 16.3947 | m | | 0.0164 |
| 38 | 4807875 | Cablu din cupru N2XH 5X6 | 20.0380 | m | | 0.0200 |
| 39 | 4800616 | Cablu N2XH 3X1.5 | 147.1598 | m | | 0.0721 |
| 40 | 4800616 | Cablu N2XH 3X2.5 | 111.2896 | m | | 0.0545 |
| 41 | 4113582 | Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67 | 1.0000 | buc | | 0.0008 |
| 42 | 7307055 | Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | 0.0800 | kg | | 0.0001 |
| 43 | 20010075 | Cale portante si distantiere | 68.0000 | buc | | 0.0020 |
| 44 | 6311231 | Carlig din otel zincate pentru jgheaburi | 82.8000 | buc | | 0.0588 |
| 45 | 7309326 | Carpe de sters din bumbac de orice culoare | 0.8110 | kg | | 0.0008 |
| 46 | 7309326 | Carpe de sters din bumbac de orice culoare | 0.1607 | kg | | 0.0002 |
| 47 | 2601626 | Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138 | 6.8000 | mp | | 0.0052 |
| 48 | 7308499 | Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc | 38.0000 | buc | | 0.0011 |
| 49 | 6101349 | Chit de cutit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62 | 0.3500 | kg | | 0.0004 |
| 50 | 6101466 | Chit mastic sr.1270 ntr 5005-78 | 12.0000 | kg | | 0.0132 |
| 51 | 2100024 | Ciment I 32,5 (P 40) saci | 0.3000 | kg | | 0.0003 |
| 52 | 2100024 | Ciment I 32,5 (P 40) saci | 0.1000 | kg | | 0.0001 |
| 53 | 2100440 | Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci | 0.1500 | kg | | 0.0002 |
| 54 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | 42.7424 | kg | | 0.0432 |
| 55 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | 710.0892 | kg | | 0.7172 |
| 56 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | 528.7092 | kg | | 0.5340 |
| 57 | 2100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 | 35.1000 | kg | | 0.0355 |
| 58 | 2100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 | 35.1000 | kg | | 0.0355 |
| 59 | 6110352 | Clei de oase calitatea 1 placi varsat stas 88-51 | 1.7119 | kg | | 0.0020 |
| 60 | 20012532 | Cleme fixe pervaz | 259.2000 | buc | | 0.2592 |
| 61 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | 3.0410 | kg | | 0.0033 |
| 62 | 20053296 | Coltar protectie colturi | 21.2000 | m | | 0.0000 |
| 63 | 2101147 | Compozitie pentru mortare adezive laticrete I211 | 0.0816 | kg | | 0.0001 |
| 64 | 4828450 | Conductor afy 1x 6 s 6865 | 0.7144 | m | | 0.0000 |
| 65 | 2000078 | Conductor rotund de aluminiu diam. 8 mm | 5.7149 | kg | | 0.0057 |
| 66 | 4203600 | Consola alama nichelata fara galerie s 3343 | 1.0000 | garn | | 0.0003 |
| 67 | 6305098 | Consola din otel lat 50x5 mm | 62.7304 | kg | | 0.0627 |
| 68 | 3500831 | Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1n | 1.2591 | kg | | 0.0013 |
| 69 | 3501055 | Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1n | 6.6972 | kg | | 0.0067 |
| 70 | 12009 | Corp de iluminat IP40, 40 W LED | 10.0300 | xx | | 0.0000 |
| 71 | 5102426 | Corp iluminat led 20W, IP40 | 1.0300 | buc | | 0.0056 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----------|-----|--|--------|
| 72 | 5102425 | Corp iluminat led 40W IP65, cu kit de emergenta | 1.0300 | buc | | 0.0056 |
| 73 | 5105805 | Corp iluminat siguranta cu acumulator 3w | 3.0090 | buc | | 0.0313 |
| 74 | 6719512 | Cot cu suport racord ob sanit,poliprop d = 20 mmx1/2 | 0.7200 | buc | | 0.0001 |
| 75 | 6712241 | Cot pvc tip u la 45 grade dn 50 nii 2167 | 2.0000 | buc | | 0.0001 |
| 76 | 6712260 | Cot pvc-u 45 gr dn 110 cod kgb110x45 | 8.0000 | buc | | 0.0031 |
| 77 | 6712223 | Cot pvc-u 45 gr dn 32 cod kab032x45 | 4.0000 | buc | | 0.0001 |
| 78 | 6719556 | Cot racord polipropilena diametrul 20 mm x 1/2 | 3.6000 | buc | | 0.0001 |
| 79 | 7308499 | Cui | 954.7106 | buc | | 0.0286 |
| 80 | 7308499 | Cui | 184.6182 | buc | | 0.0055 |
| 81 | 5887049 | Cuie cu cap conic tip a 1 5 x120 ol 37, s 2111 | 5.2500 | kg | | 0.0061 |
| 82 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111 | 0.6858 | kg | | 0.0008 |
| 83 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111 | 1.3200 | kg | | 0.0015 |
| 84 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111 | 1.6560 | kg | | 0.0019 |
| 85 | 6715255 | Curba pvc tip bergman 90 gr. dn 32 nii 5795 | 4.8220 | buc | | 0.0003 |
| 86 | 7312440 | Cutie cu eclisa de separatie simbol ces. | 2.6789 | buc | | 0.0134 |
| 87 | 7315778 | Decapant | 0.1440 | kg | | 0.0001 |
| 88 | 5893438 | Diblu | 954.7106 | buc | | 0.0095 |
| 89 | 5893438 | Diblu | 184.6182 | buc | | 0.0018 |
| 90 | 6313356 | Diblu cu expandare marimea 10 | 22.8598 | buc | | 0.0009 |
| 91 | 20010008 | Diblu dn6 cu surub autofiletant | 185.4000 | buc | | 0.1854 |
| 92 | 20010076 | Diblu expandabile l= 105 mm | 136.0000 | buc | | 0.0068 |
| 93 | 6313306 | Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 8 | 5.3578 | buc | | 0.0002 |
| 94 | 6719251 | Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75 | 8.9296 | buc | | 0.0014 |
| 95 | 6719251 | Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75 | 12.0000 | buc | | 0.0019 |
| 96 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | 1.5090 | kg | | 0.0019 |
| 97 | 6200690 | Diluant white spirit rafinat tip b stas 44 | 9.0300 | l | | 0.0090 |
| 98 | 4203894 | Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija | 3.0000 | buc | | 0.0010 |
| 99 | 7318987 | Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi instalatii tip:nbu pg16 | 50.1844 | buc | | 0.0391 |
| 100 | 7319280 | Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate - aip | 22.3240 | buc | | 0.0022 |
| 101 | 7319307 | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29 | 49.4700 | buc | | 0.0084 |
| 102 | 7319333 | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.16 | 29.4677 | buc | | 0.0029 |
| 103 | 7319333 | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.16 | 66.0000 | buc | | 0.0066 |
| 104 | 2010102961313 | Dulap impreg balot. | 0.0450 | mc | | 0.0360 |
| 105 | 2010102960448 | Dulap rasinoase s 942 | 0.0450 | mc | | 0.0225 |
| 106 | 2904327 | Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,00m s 942 | 0.0630 | mc | | 0.0315 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----------|-----|--|--------|
| 107 | 2904406 | Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942 | 0.2940 | mc | | 0.1470 |
| 108 | 5106500 | Dulie cu filet.dr.portelan e27-s2 250 v 4a cs | 3.0360 | buc | | 0.0005 |
| 109 | 5900358 | Electrod sudare ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe d = 2,50mm | 0.7590 | kg | | 0.0009 |
| 110 | 5900712 | Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 | 1.5002 | kg | | 0.0018 |
| 111 | 5901326 | Electrod sudare ol.slab aliat s 1125/2 e50b 2,5 | 0.8572 | kg | | 0.0010 |
| 112 | 20010054 | Element de prindere in cruce pentru cd | 236.9000 | buc | | 0.3553 |
| 113 | 20010056 | Elemente de suspendare directa pentru profil cd | 133.9000 | buc | | 0.2008 |
| 114 | 20017691 | Emulsie de bitum latex (hidrobet) nil - 4978 / 72 | 30.1000 | kg | | 0.0331 |
| 115 | 6202698 | Energie electrica la contor pentru lucrari constr.hidrot. | 5.7000 | kwh | | 0.0001 |
| 116 | 2506854 | Etajera simpla din sticla cod 79g17740 | 1.0100 | buc | | 0.0015 |
| 117 | 2401351 | Faianta gris muchii drept 150x 75x5,5 c. 2 s233 | 25.2000 | mp | | 0.3258 |
| 118 | 20012530 | Folie polimerica cu bule de aer | 90.7200 | mp | | 0.0907 |
| 119 | 7322940 | Fuior cinepa | 0.0880 | kg | | 0.0001 |
| 120 | 20047200 | Gips carton 12,5 mm 2600*1200 | 104.0300 | mp | | 0.0010 |
| 121 | 5106263 | Glob opac cu filet 160 w | 2.0240 | buc | | 0.0009 |
| 122 | 5106225 | Glob sferic din sticla opala d250 mm cu git d 120 mm | 3.0360 | buc | | 0.0037 |
| 123 | 2908737 | Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m | 0.3570 | mc | | 0.1785 |
| 124 | 20013392 | Grund deko ps112 | 27.6900 | kg | | 0.0277 |
| 125 | 6100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 | 0.1730 | kg | | 0.0002 |
| 126 | 7325046 | Hartie absorbanta | 0.4800 | kg | | 0.0005 |
| 127 | 7324699 | Hartie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri | 1.4350 | kg | | 0.0014 |
| 128 | 6001616 | Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 6 s1581 | 33.4599 | buc | | 0.0007 |
| 129 | 2601872 | Impaslitura fire stic.bit.perf.ipb 1200 100cm 10m s7916 | 170.5000 | mp | | 0.5797 |
| 130 | 2601913 | Impaslitura fire sticla obisnuita l 60, stas 8050 | 225.4329 | mp | | 0.3832 |
| 131 | 5502405 | Intrerupator dublu 10a | 2.7057 | buc | | 0.0001 |
| 132 | 5500677 | Intrerupator simplu 10a | 3.6076 | buc | | 0.0004 |
| 133 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | 4.0400 | kg | | 0.0041 |
| 134 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | 29.2087 | kg | | 0.0295 |
| 135 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | 644.1000 | kg | | 0.6505 |
| 136 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | 15.4000 | kg | | 0.0156 |
| 137 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | 45.3680 | kg | | 0.0458 |
| 138 | 2440955 | Lavoar portelan cu spatar lsr-500mm alb c. 1 s1540 | 1.0100 | buc | | 0.0106 |
| 139 | 2010102960632 | Lemn ecarisat de rasinoase | 1.0000 | mc | | 0.8000 |
| 140 | 6621595 | Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet | 3.0000 | buc | | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|----------|-----|--|--------|
| 141 | 2222222222992 | Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata | 10.0000 | % | | 0.0000 |
| 142 | 3064291 | Material marunt | 3.0000 | % | | 0.0000 |
| 143 | 20047286 | Material marunt | 5.5000 | % | | 0.0000 |
| 144 | 2601211 | Membrana hidroizolatoare pe poliester faro 3 kg/mp | 30.1000 | mp | | 0.0903 |
| 145 | 20012549 | Mortar adeziv extherm termo pentru lipire placi polistiren | 742.0000 | kg | | 0.7420 |
| 146 | 2101327 | Mortar sapa ciment | 3.4100 | mc | | 7.1610 |
| 147 | 2101212 | Mortar special soclu | 30.4010 | kg | | 0.0304 |
| 148 | 6719588 | Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 20 mm | 0.7200 | buc | | 0.0000 |
| 149 | 6719478 | Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm | 0.2400 | buc | | 0.0000 |
| 150 | 6713570 | Mufa pvc neplast.imbinare prin lipire pn 10 dn 20 s 7176 | 39.2902 | buc | | 0.0004 |
| 151 | 6713570 | Mufa pvc neplast.imbinare prin lipire pn 10 dn 20 s 7176 | 88.0000 | buc | | 0.0009 |
| 152 | 6713594 | Mufa pvc neplast.imbinare prin lipire pn 10 dn 32 s 7176 | 6.4293 | buc | | 0.0001 |
| 153 | 5107255 | Niplu cu prespan | 3.0090 | buc | | 0.0002 |
| 154 | 20024765 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | 0.2548 | mc | | 0.2548 |
| 155 | 20024765 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | 0.6480 | mc | | 0.6480 |
| 156 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | 0.2259 | mc | | 0.3050 |
| 157 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | 0.8658 | mc | | 1.1688 |
| 158 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | 0.8658 | mc | | 1.1688 |
| 159 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | 0.0020 | mc | | 0.0027 |
| 160 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | 0.0569 | mc | | 0.0768 |
| 161 | 5884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 ol 34 s 797 | 0.0052 | kg | | 0.0000 |
| 162 | 2874125886734 | Nit pop | 938.0000 | buc | | 0.0000 |
| 163 | 2506709 | Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042 | 1.0100 | buc | | 0.0041 |
| 164 | 2000078 | Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8mm | 22.8598 | kg | | 0.0229 |
| 165 | 2000121 | Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm | 0.1800 | kg | | 0.0002 |
| 166 | 2000030 | Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm | 12.6960 | kg | | 0.0127 |
| 167 | 3435828 | Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6 | 3.0361 | kg | | 0.0030 |
| 168 | 3435402 | Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N IT = 30 x 12 mm grosime | 1.5627 | kg | | 0.0016 |
| 169 | 3400029 | Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 10 | 0.3000 | kg | | 0.0003 |
| 170 | 3407900 | Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 60 | 1.2501 | kg | | 0.0013 |
| 171 | 20010469 | Panou afisare gata confectionat si finisat | 1.0000 | buc | | 0.0050 |
| 172 | 2732103646086 | Panouri din tabla profilata longitudinal tip lindab | 215.7400 | mp | | 4.3148 |
| 173 | 20012528 | Panouri parchet laminat | 90.7200 | mp | | 0.0907 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----------|-----|--|--------|
| 174 | 20055329 | Paratrasnet Aiditec Sigma R40, din otel inox 316, raza de protectie de 50 m nivel 1, timp de amorsare de 35 microsecunde, factor de protectie suplimentar de 5 microsecunde, cu rezistenta energiei la descarcare de 100kA sub forma de unda 10/350 microsecunde, tip PDA cu eficienta mare | 0.8930 | buc | | 0.0000 |
| 175 | 2607334 | Pasla vata minerala p 110 1200x600 30 cm.grosime | 156.5500 | mp | | 0.5166 |
| 176 | 7332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | 0.0360 | kg | | 0.0000 |
| 177 | 20010014 | Pasta imbinare | 30.9000 | kg | | 0.0309 |
| 178 | 20012529 | Pervaz | 89.8560 | ml | | 0.0899 |
| 179 | 2453826 | Piedestal lavoar clasic alb 635 mm cod 79se8605 | 1.0100 | buc | | 0.0096 |
| 180 | 6715504 | Piesa curatire din pvc cu capac d = 110 mm nii 2167 | 1.0000 | buc | | 0.0008 |
| 181 | 5840558 | Piulita hexagonala grosolana a m 16 gr. 5, s 922 | 3.5718 | buc | | 0.0001 |
| 182 | 5840405 | Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922 | 954.7106 | buc | | 0.0095 |
| 183 | 5840405 | Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922 | 184.6182 | buc | | 0.0018 |
| 184 | 5840766 | Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922 | 6.0000 | buc | | 0.0001 |
| 185 | 5842972 | Piulita hexagonala speciala s 6218 ol 37 m 6 | 38.0000 | buc | | 0.0004 |
| 186 | 5840950 | Piulita hexagonala uzuala s 922 ol 37 a m 12 | 0.4200 | kg | | 0.0005 |
| 187 | 2419331 | Placa gresie | 23.4000 | mp | | 0.3588 |
| 188 | 2419331 | Placa gresie | 23.4000 | mp | | 0.3588 |
| 189 | 6621844 | Placa marsit m 5-250x1,5 mm s 3498 | 0.0500 | kg | | 0.0001 |
| 190 | 2020142925412 | Placa pfl dur de 6 mm | 0.0180 | mc | | 0.0180 |
| 191 | 2602330 | Placa polistiren expandat atn4 3 cm.gros. | 28.8860 | mp | | 0.0014 |
| 192 | 20024742 | Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si soclurilor austrotherm xps p gk gros= 100 mm dim= 1250x600 mm mp/pac= 3 mc/pac= 0,3 | 30.4010 | mp | | 0.0152 |
| 193 | 6621650 | Placa tehnica cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm | 0.0300 | kg | | 0.0000 |
| 194 | 6621703 | Placa tehnica cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm | 0.0050 | kg | | 0.0000 |
| 195 | 20053815 | Placi de polistiren expandat Grosime: 150 mm | 156.0000 | mp | | 0.0000 |
| 196 | 5104174 | Plafoniera LED 18 | 3.0090 | buc | | 0.0004 |
| 197 | 2806435 | Plasa tantari | 7.0000 | buc | | 0.1767 |
| 198 | 7334840 | Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96 | 1.0700 | kg | | 0.0011 |
| 199 | 20012608 | Polistiren extrudat rugos xps pentru soclu baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm | 104.0300 | mp | | 0.1092 |
| 200 | 2453615 | Port - hirtie portelan hi-1 alb c.1 | 3.0000 | buc | | 0.0045 |
| 201 | 5536171 | Priza bipol.capac aminopl 250 v 10a montaj ingrop. | 9.0189 | buc | | 0.0005 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|----------|-----|--|--------|
| 202 | 5536157 | Priza bipolară bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a | 4.5094 | buc | | 0.0005 |
| 203 | 3120275536169 | Priza monobloc sub tencuială 250/10a cod 160 | 7.2151 | buc | | 0.0000 |
| 204 | 2523146720384 | Procurare Ferestre din profile pvc | 17.0000 | mp | | 0.3400 |
| 205 | 2523146720385 | Procurare Usi din profile pvc 1 canat | 6.1000 | mp | | 0.1220 |
| 206 | 2523146720385 | Procurare Usi din profile pvc 1 canat | 8.2000 | mp | | 0.1640 |
| 207 | 20010060 | Profil de fixare ud28*27 /2,0 din otel galvanizat | 92.7000 | m | | 0.0556 |
| 208 | 20053728 | Profil metalic pentru muchie, cu picurator | 61.2000 | m | | 0.0000 |
| 209 | 20010059 | Profil transversal cd60/ 0,6 din otel galvanizat | 412.0000 | m | | 0.2472 |
| 210 | 3518541 | Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1N s 564 | 43.3086 | kg | | 0.0433 |
| 211 | 4501129 | Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.) | 2.0000 | buc | | 0.0001 |
| 212 | 4122143 | Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 15 1/2 zn | 1.0000 | buc | | 0.0003 |
| 213 | 6719598 | Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | 3.0000 | buc | | 0.0044 |
| 214 | 6713166 | Ramificatie dubla pvc-u 45 grad. 110-110 mm nii 2167 | 8.0000 | buc | | 0.0071 |
| 215 | 6712849 | Ramificatie simpla pvc-u 45 grad. 110- 50 nii 2167 | 1.0000 | buc | | 0.0004 |
| 216 | 6719515 | Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm | 0.9600 | buc | | 0.0000 |
| 217 | 7341398 | Resso (antrenor de aer pentru betoane) | 0.0901 | kg | | 0.0001 |
| 218 | 4201286 | Rezervor wc cap. 9 litri s 2756 | 3.0000 | buc | | 0.0314 |
| 219 | 4201779 | Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s 751/i | 2.0000 | buc | | 0.0004 |
| 220 | 4201949 | Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377 | 3.0000 | buc | | 0.0009 |
| 221 | 4201937 | Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 | 3.0000 | buc | | 0.0008 |
| 222 | 2875274202474 | Robinet trecere fonta 1/2" a vent+mufa pn10 s6480 | 5.0000 | buc | | 0.0000 |
| 223 | 7343982 | Rumegus din lemn | 1.1700 | kg | | 0.0012 |
| 224 | 7343982 | Rumegus din lemn | 1.1700 | kg | | 0.0012 |
| 225 | 5883110 | Saiba plata pentru lemn a m 22 ol 34 s 7565 | 0.4200 | kg | | 0.0005 |
| 226 | 5882257 | Saiba prec.plata pentru met a m 18 ol 34 s 5200 | 0.0384 | kg | | 0.0000 |
| 227 | 5882025 | Saiba prec.plata pentru met a m 3 ol 34 s 5200 | 0.0089 | kg | | 0.0000 |
| 228 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 | 0.2880 | kg | | 0.0003 |
| 229 | 3805372 | Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 | 0.5215 | kg | | 0.0005 |
| 230 | 3805372 | Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 | 0.8800 | kg | | 0.0009 |
| 231 | 2903830 | Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | 0.2760 | mc | | 0.1380 |
| 232 | 2010102960486 | Scinduri rasinoase s 942 | 0.0150 | mc | | 0.0075 |
| 233 | 6311528 | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | 5.2500 | kg | | 0.0061 |
| 234 | 4202773 | Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 | 1.0000 | buc | | 0.0005 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------------|-----|--|--------|
| 235 | 4202943 | Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert.1rac.d50 s3690 | 1.0000 | buc | | 0.0060 |
| 236 | 20018014 | Snur profilat din mastic | 18.7600 | KG | | 0.0188 |
| 237 | 20013054 | Solvent solvoxol d5095 tc2 | 9.2300 | kg | | 0.0092 |
| 238 | 20010080 | Spuma poliuretanică | 1.7000 | l | | 0.0017 |
| 239 | 20010081 | Spuma siliconică | 1.1900 | l | | 0.0012 |
| 240 | 7346207 | Stearina | 0.0500 | kg | | 0.0001 |
| 241 | 20012957 | Strat de difuzie, membrana perforata - ipertec forato | 155.0000 | mp | | 0.1550 |
| 242 | 20010041 | Surub autofiletant 5 x 25 mm | 1 751.0000 | buc | | 1.7510 |
| 243 | 5820259 | Surub cap hexagonal grosolan m 8x 50 gr. 4.8 s 920 | 6.0000 | buc | | 0.0002 |
| 244 | 2874115836777 | Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 | 8.9296 | buc | | 0.0000 |
| 245 | 2874115836777 | Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 | 12.0000 | buc | | 0.0000 |
| 246 | 2874115836935 | Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452 | 12.0000 | buc | | 0.0000 |
| 247 | 5837161 | Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452 | 14.0000 | buc | | 0.0001 |
| 248 | 5837161 | Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452 | 4.0000 | buc | | 0.0000 |
| 249 | 4201107 | Surub fixare (buton) pentru oglinda | 4.0000 | buc | | 0.0000 |
| 250 | 4201092 | Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | 1.0000 | buc | | 0.0000 |
| 251 | 5827702 | Surub pentru fundatii grosolan a m 16x 200 gr. 4.8 s 2350 | 3.5718 | buc | | 0.0012 |
| 252 | 5827594 | Surub pentru fundatii grosolan f m 12x 200 gr. 4.8 s 2350 | 0.8400 | kg | | 0.0008 |
| 253 | 20012778 | Surub pentru tabla 3.5x9 mm cu montaj rapid | 267.8000 | buc | | 0.0013 |
| 254 | 3666879 | Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500 | 0.3500 | kg | | 0.0004 |
| 255 | 2744203666180 | Tabla din zinc s 488 zn 98,5 0,75x1000 | 112.5600 | kg | | 0.1126 |
| 256 | 3617622 | Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s 437 | 18.7522 | kg | | 0.0188 |
| 257 | 3642287 | Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I | 25.1600 | kg | | 0.0252 |
| 258 | 3642287 | Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I | 113.6160 | kg | | 0.1136 |
| 259 | 6700303 | Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 6675/2 | 9.1400 | m | | 0.0104 |
| 260 | 6700248 | Teava din p.v.c.rigid tip u 32x1,6 stas 6675/2 | 9.4050 | m | | 0.0023 |
| 261 | 6700262 | Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2 | 6.1800 | m | | 0.0026 |
| 262 | 3253517 | Teava otel fara sudura 57 x 3,6 1.0309 din 2448 | 4.4648 | m | | 0.0212 |
| 263 | 3108475 | Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2 | 15.1803 | m | | 0.1029 |
| 264 | 3306625 | Teava pentru instalatii.zinc fl+mf M - 15(1/2) OL 32 1 s 7656 | 0.6000 | m | | 0.0007 |
| 265 | 3336383 | Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671 | 1.5000 | kg | | 0.0015 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---|----------|-----|--|---------|
| 266 | 3336395 | Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671 | 1.2000 | kg | | 0.0012 |
| 267 | 7312921 | TEG | 0.8930 | buc | | 0.0071 |
| 268 | 20012601 | Tencuiala decorativa granopor cu structura periata cu granulatia maxima de 2 mm | 516.8800 | kg | | 0.5169 |
| 269 | 6719579 | Teu racord polipropilena diam 20 mm x 1/2 x 20 mm | 3.7800 | buc | | 0.0001 |
| 270 | 6719580 | Teu racord polipropilena diam 25 mm x 1/2 x 25 mm | 1.1400 | buc | | 0.0000 |
| 271 | 6717087 | Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm | 18.3600 | m | | 0.0022 |
| 272 | 6717088 | Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm | 6.1200 | m | | 0.0010 |
| 273 | 6704696 | Tub izolat tip i.p. (bergman) 18 stas 6990 | 198.4157 | m | | 0.0179 |
| 274 | 6704696 | Tub izolat tip i.p. (bergman) 18 stas 6990 | 444.4000 | m | | 0.0400 |
| 275 | 6704672 | Tub izolat tip i.p. (bergman) 32 stas 6990 | 32.4680 | m | | 0.0097 |
| 276 | 6108945 | Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 | 0.0150 | kg | | 0.0000 |
| 277 | 2652102100713 | Var pasta | 0.0480 | mc | | 0.0672 |
| 278 | 7106010 | Var pasta pentru constructii | 0.0416 | mc | | 0.0000 |
| 279 | 2446131 | Vas closet cil2 portelan alb c. 1 s 2066 | 3.0300 | buc | | 0.0348 |
| 280 | 4203349 | Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610 | 1.0000 | buc | | 0.0004 |
| 281 | 4203296 | Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac s9610 | 3.0000 | buc | | 0.0009 |
| 282 | 6104171 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66 | 0.1518 | kg | | 0.0002 |
| 283 | 6104975 | Vopsea ignifuga de interior i 107/i | 36.8000 | kg | | 0.0397 |
| 284 | 6104389 | Vopsea vinarom ivoire v.408-211 stas 7359-80 | 186.5000 | kg | | 0.2014 |
| 285 | 2442740 | WC ecologic | 1.0100 | buc | | 0.0133 |
| 286 | 7358286 | Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | 592.0325 | dmp | | 0.0059 |
| TOTAL LEI: | | | | | | |
| Gratatie (t): | | | | | | 32.8816 |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

| Nr. | Simbol | Nume | Cantitate | Preț LEI | Preț total LEI |
|-----|---------------|--|-----------|----------|----------------|
| 1 | 20000141 | Betonist | 238.7000 | | |
| 2 | 7124010010700 | Dulgher constructii | 30.0000 | | |
| 3 | 10721 | Dulgher constructii categoria a II-a | 91.6530 | | |
| 4 | 10721 | Dulgher constructii categoria a II-a | 7.1380 | | |
| 5 | 10731 | Dulgher constructii categoria a III-a | 11.5498 | | |
| 6 | 10711 | Dulgher constructii categoria I | 11.2790 | | |
| 7 | 10711 | Dulgher constructii categoria I | 41.7998 | | |
| 8 | 10821 | Dulgher poduri categoria a II-a | 0.1100 | | |
| 9 | 20551 | Electrician automatizare categoria a V-a | 5.3577 | | |
| 10 | 20571 | Electrician automatizare categoria a VII-a | 5.3577 | | |
| 11 | 320714 | Electrician categoria a V-a | 2.1100 | | |
| 12 | 320714 | Electrician categoria a V-a | 189.1468 | | |
| 13 | 20321 | Electrician post trafo categoria a II-a | 0.3355 | | |
| 14 | 20331 | Electrician post trafo categoria a III-a | 3.7319 | | |
| 15 | 20341 | Electrician post trafo categoria a IV-a | 2.4786 | | |
| 16 | 20351 | Electrician post trafo categoria a V-a | 1.0716 | | |
| 17 | 20311 | Electrician post trafo categoria I | 11.9975 | | |
| 18 | 20000122 | Faiantar | 61.2000 | | |
| 19 | 11521 | Instalator electrician categoria a II-a | 29.2351 | | |
| 20 | 11521 | Instalator electrician categoria a II-a | 13.5700 | | |
| 21 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | 20.0269 | | |
| 22 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | 18.3200 | | |
| 23 | 11541 | Instalator electrician categoria a IV-a | 19.5290 | | |
| 24 | 11541 | Instalator electrician categoria a IV-a | 21.7399 | | |
| 25 | 11551 | Instalator electrician categoria a V-a | 9.7243 | | |
| 26 | 11551 | Instalator electrician categoria a V-a | 4.4000 | | |
| 27 | 11511 | Instalator electrician categoria I | 70.1666 | | |
| 28 | 11511 | Instalator electrician categoria I | 110.9600 | | |
| 29 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | 14.8320 | | |
| 30 | 11711 | Instalator incalzire categoria I | 15.6560 | | |
| 31 | 11749 | Instalator incalzire si gaze | 14.4000 | | |
| 32 | 11621 | Instalator sanitar categoria a II-a | 0.2000 | | |
| 33 | 11621 | Instalator sanitar categoria a II-a | 4.3300 | | |
| 34 | 11631 | Instalator sanitar categoria a III-a | 0.3900 | | |
| 35 | 11631 | Instalator sanitar categoria a III-a | 15.4399 | | |
| 36 | 11641 | Instalator sanitar categoria a IV-a | 19.2500 | | |
| 37 | 11641 | Instalator sanitar categoria a IV-a | 1.0100 | | |
| 38 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | 46.7616 | | |
| 39 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | 0.3900 | | |
| 40 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | 1.0200 | | |
| 41 | 12141 | Ipsosar categoria a IV-a | 68.7040 | | |
| 42 | 12221 | Izolator hidrofug categoria a II-a | 47.4430 | | |
| 43 | 12231 | Izolator hidrofug categoria a III-a | 26.5290 | | |
| 44 | 12211 | Izolator hidrofug categoria I | 74.8015 | | |
| 45 | 221431 | Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a | 0.2679 | | |
| 46 | 21841 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a | 0.3100 | | |
| 47 | 21811 | Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria I | 0.6200 | | |
| 48 | 26821 | Montator constructii metalice categoria a II-a | 6.8930 | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---|------------|--|
| 49 | 26821 | Montator constructii metalice categoria a II-a | 9.2660 | |
| 50 | 26831 | Montator constructii metalice categoria a III-a | 2.0740 | |
| 51 | 26831 | Montator constructii metalice categoria a III-a | 2.7880 | |
| 52 | 26851 | Montator constructii metalice categoria a V-a | 1.4030 | |
| 53 | 26851 | Montator constructii metalice categoria a V-a | 1.8860 | |
| 54 | 12621 | Mozaicar categoria a II-a | 37.3420 | |
| 55 | 12621 | Mozaicar categoria a II-a | 19.8900 | |
| 56 | 12641 | Mozaicar categoria a IV-a | 10.5300 | |
| 57 | 12641 | Mozaicar categoria a IV-a | 10.5300 | |
| 58 | 12611 | Mozaicar categoria I | 17.4520 | |
| 59 | 20000158 | Muncitor auxiliar | 107.1360 | |
| 60 | 20000002 | Muncitor deservire | 3.4000 | |
| 61 | 20000002 | Muncitor deservire | 20.6000 | |
| 62 | 9310060019922 | Muncitor deservire constructii montaj | 18.7600 | |
| 63 | 9310060019922 | Muncitor deservire constructii montaj | 7.2000 | |
| 64 | 19931 | Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a | 1.8610 | |
| 65 | 19931 | Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a | 1.9460 | |
| 66 | 19911 | Muncitor deservire constructii montaj categoria I | 74.9589 | |
| 67 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | 0.0800 | |
| 68 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | 174.2710 | |
| 69 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | 10.7700 | |
| 70 | 12741 | Parchetar categoria a IV-a | 107.1360 | |
| 71 | 19621 | Sapator categoria a II-a | 37.6651 | |
| 72 | 20000230 | Specialist montare gips carton | 66.9500 | |
| 73 | 22731 | Sudor electric categoria a III-a | 0.6340 | |
| 74 | 60121 | Tamplar categoria a II-a | 3.3031 | |
| 75 | 60121 | Tamplar categoria a II-a | 1.1725 | |
| 76 | 60111 | Tamplar categoria I | 6.6064 | |
| 77 | 60111 | Tamplar categoria I | 2.3451 | |
| 78 | 60191 | Tamplar categoria speciala | 13.6000 | |
| 79 | 7213050013101 | Tinichigiu | 206.3600 | |
| 80 | 13121 | Tinichigiu santier categoria a II-a | 37.6541 | |
| 81 | 13131 | Tinichigiu santier categoria a III-a | 24.1920 | |
| 82 | 13111 | Tinichigiu santier categoria I | 20.5433 | |
| 83 | 20000130 | Zidar | 23.4000 | |
| 84 | 13421 | Zidar categoria a II-a | 7.3668 | |
| 85 | 13421 | Zidar categoria a II-a | 92.6290 | |
| 86 | 13431 | Zidar categoria a III-a | 7.3668 | |
| 87 | 13431 | Zidar categoria a III-a | 89.3930 | |
| 88 | 13431 | Zidar categoria a III-a | 21.2000 | |
| 89 | 13441 | Zidar categoria a IV-a | 66.2560 | |
| 90 | 13451 | Zidar categoria a V-a | 86.6230 | |
| 91 | 13411 | Zidar categoria I | 3.6920 | |
| 92 | 13321 | Zugrav vopsitor categoria a II-a | 3.7300 | |
| 93 | 13331 | Zugrav vopsitor categoria a III-a | 52.2370 | |
| 94 | 13331 | Zugrav vopsitor categoria a III-a | 93.9880 | |
| 95 | 13341 | Zugrav vopsitor categoria a IV-a | 4.8300 | |
| 96 | 13311 | Zugrav vopsitor categoria I | 18.6500 | |
| Ore (h): | | | 3 025.6035 | |
| TOTAL LEI: | | | | |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: COMUNA TULCA

Obiectivul: Reabilitarea si eficientizarea cladirii gradinitei din localitatea Cauasd, comuna Tulca

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

| Nr. | Simbol | Nume | Cantitate | Preț LEI | Preț total LEI |
|------------|---------------|--|-----------|----------|----------------|
| 1 | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | 0.5022 | | |
| 2 | 4803 | Autolaborator mobil pentru verificari electrice pe auto 3t | 2.5003 | | |
| 3 | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw | 4.2156 | | |
| 4 | 3004 | Convertizor de sudura (inclusiv consumul energie electrica) 1-14kw | 8.5724 | | |
| 5 | 3006 | Grup termic de sudura 28-35kw | 0.6072 | | |
| 6 | 6702 | Macara de fereastră 0.15tf | 1.3357 | | |
| 7 | 3816 | Malaxor pentru mortar actionat electric 150 l | 0.1920 | | |
| 8 | 3817 | Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l | 0.0520 | | |
| 9 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm | 41.1813 | | |
| 10 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior 11-13.5t | 675.0000 | | |
| 11 | 4029 | Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l | 8.0021 | | |
| 12 | 6612 | Troliu electric 1 tf | 0.7200 | | |
| 13 | 20000617 | Utilaj pentru ridicat | 1.5400 | | |
| TOTAL LEI: | | | | | |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: COMUNA TULCA

Obiectivul: Reabilitarea si eficientizarea cladirii gradinitei din localitatea Cauasd, comuna Tulca

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

| Nr. | Simbol | Nume | Cantitate | U.M. | Preț LEI | Preț total LEI |
|------------|---------|---|-----------|------|----------|----------------|
| 1 | 8888908 | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km | 0.2000 | tona | | |
| TOTAL LEI: | | | | | | |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Reabilitarea si eficientizarea cladirii gradinitei din localitatea Cauasd, comuna Tulca

Obiectul: Instalatii hidraulice

Devizul: Instalatii incalzire

F4 - LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Deviz: Instalatii incalzire

| Nr. crt. | Nume | UM | Cantitate | Prețul unitar - LEI / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - LEI - | Fișa tehnică atașată |
|----------|---|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | | | | | |
| 1 | Convecteur electric Atlantic Bonjour, 1000 W, 458 x 450 x 78 mm, termostat electromecanic | buc | 4.0000 | | | Fișa tehnică Nr. 1 |
| 2 | Convecteur electric Albatros CT-21 / 20 Turbo, 3 trepte, 2000 W, 570 x 134 x 400 mm, termostat reglabil | buc | 4.0000 | | | Fișa tehnică Nr. 2 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | | | | | |
| | Dotari | | | | | |
| | Active necorporale | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Proiectant,



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Reabilitarea si eficientizarea cladirii gradinitei din localitatea Cauasd, comuna Tulca

Obiectul: Instalatii electrice eligibil

F4 - LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Obiect: Instalatii electrice eligibil

| Nr. crt. | Nume | UM | Cantitate | Prețul unitar - LEI / UM - | Valoarea (exclusiv TVA) - LEI - | Fișa tehnică atașată |
|----------|---|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | | | | | |
| 1 | Sistem fotovoltaic 5kW | buc | 1.0000 | | | |
| | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | | | | | |
| | Dotari | | | | | |
| | Active necorporale | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

